

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - INTERNAT					
1 Stolarka okienna i drzwiowa					
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.1	0929-05	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. do 1.0 m2			
		piwnica	m ²	7.200	
		0.9*1*8			
		parter	m ²	0.550	
		0.5*1.1*1			
		I piętro	m ²	0.550	
		0.5*1.1*1			
				RAZEM	8.300
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-08	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. do 1.5 m2			
		parter	m ²	5.130	
		0.9*1.9*3			
		II piętro	m ²	3.150	
		0.7*1.5*3			
				RAZEM	8.280
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-09	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. do 2.0 m2			
		I piętro	m ²	5.400	
		0.9*2*3			
		II piętro	m ²	16.900	
		1.3*1.3*10			
				RAZEM	22.300
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-10	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. do 2.5 m2			
		parter	m ²	8.800	
		1.1*2*4	m ²	13.110	
		1.15*1.9*6	m ²	6.900	
		1.15*2*3	m ²	2.500	
		1.25*2*1			
		I piętro	m ²	4.400	
		1.1*2*2	m ²	2.500	
		1.25*2*1	m ²	16.000	
		1*2*8			
				RAZEM	54.210
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-11	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. ponad 2.5 m2			
		parter	m ²	11.400	
		1.9*2.0*3			
		I piętro	m ²	7.600	
		1.9*2*2			
				RAZEM	19.000
6	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe drewniane (wg	m ²		
d.1	0929-12	istniejącego wzoru)			
		1*2.5*5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12				
		0.6*2	m	1.200	
		1*3	m	3.000	
		1.2*6	m	7.200	
		1.4*10	m	14.000	
		1.25*6	m	7.500	
		1.25*3	m	3.750	
		1.35*2	m	2.700	
		2*5	m	10.000	
		1*3	m	3.000	
		1.1*8	m	8.800	
				RAZEM	61.150
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11				
		poz.7	m	61.150	
				RAZEM	61.150
9	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie parapetów wewnętrznych PCV	szt		
d.1	202 0161-02				
	analogia				
		2	szt	2.000	
		3	szt	3.000	
		6	szt	6.000	
		10	szt	10.000	
		6	szt	6.000	
		3	szt	3.000	
		2	szt	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt	5.000	
		3	szt	3.000	
		8	szt	8.000	
				RAZEM	48.000
10	NNRNKB	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m ²		
d.1	202 0541-02				
	analogia	poz.8*0.25	m ²	15.2875	
				RAZEM	15.2875
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
		1*2.0	m ²	2.000	
		1.0*2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	4.500
12	NNRNKB	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²		
d.1	202 1026-05				
		1*2	m ²	2.000	
		1*2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	4.500
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12	poz.1*0.1	m ³	0.83000	
		poz.2*0.1	m ³	0.82800	
		poz.3*0.1	m ³	2.23000	
		poz.4*0.1	m ³	5.42100	
		poz.5*0.1	m ³	1.90000	
		poz.6*0.1	m ³	1.25000	
		poz.7*0.3*0.02	m ³	0.36690	
		poz.8*0.3*0.01	m ³	0.18345	
				RAZEM	13.00935
14		Utylizacja gruzu	t		
d.1	kalk. własna				
		poz.13*1600/1000	t	20.8150	
				RAZEM	20.8150