

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - INTERNAT					
1 Stolarka okienna i drzwiowa					
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.1	0929-05	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. do 1.0 m ² piwnica 0.9*1*8	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-08	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. do 1.5 m ² II piętro 0.7*1 0.7*1.5	m ² m ²	0.700 1.050	
				RAZEM	1.750
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-09	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. do 2.0 m ² parter 0.9*1.9*3 I piętro 0.9*2*3 1*2*6 II piętro 1.3*1.3*9	m ² m ² m ² m ² m ²	5.130 5.400 12.000 15.210	
				RAZEM	37.740
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-10	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. do 2.5 m ² parter 1.24*2 1.15*1.9*6 1.1*2*3 I piętro 1.24*2 1.1*2*4 II piętro 1.5*1.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	2.480 13.110 6.600 2.480 8.800 2.250	
				RAZEM	35.720
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-11	dzielne drewniane (wg istniejącego wzoru) o pow. ponad 2.5 m ² parter 1.1*2.5 I piętro 1.9*2	m ² m ² m ²	2.750 3.800	
				RAZEM	6.550
6	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe drewniane (wg	m ²		
d.1	0929-12	istniejącego wzoru) 1.3*2.5 1.3*2 1*2.5 1*2.2*3	m ² m ² m ² m ²	3.250 2.600 2.500 6.600	
				RAZEM	14.950
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.1*8 0.8 0.8 1*3 1*3 1.1*6 1.4*9 1.3*2 1.2*6 1.2*3 1.3*2 1.15*4 1.6 1.2 2	m m m m m m m m m m m m m m m m	8.800 0.800 0.800 3.000 3.000 6.600 12.600 2.600 7.200 3.600 2.600 4.600 1.600 1.200 2.000	
				RAZEM	61.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	poz.7	m	61.000	
				RAZEM	61.000
9	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt		
d.1	202 0161-02	analogia	szt	8.000	
		8			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	Szt	1.000	
		1	Szt	1.000	
		3	Szt	3.000	
		3	Szt	3.000	
		6	Szt	6.000	
		9	Szt	9.000	
		2	Szt	2.000	
		6	Szt	6.000	
		3	Szt	3.000	
		2	Szt	2.000	
		4	Szt	4.000	
		1	Szt	1.000	
		1	Szt	1.000	
		1	Szt	1.000	
				RAZEM	51.000
10	NNRNKB d.1 202 0541-02 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej poz.8*0.25	m ² m ²	 15.250	
				RAZEM	15.250
11	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1*2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
12	NNRNKB d.1 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1*2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
13	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.1*0.1 poz.2*0.1 poz.3*0.1 poz.4*0.1 poz.5*0.1 poz.6*0.1 poz.7*0.3*0.02 poz.8*0.3*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.720 0.175 3.774 3.572 0.655 1.495 0.366 0.183	
				RAZEM	10.940
14	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu poz.13*1600/1000	t t	 17.504	
				RAZEM	17.504