

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - SZKOŁA					
1	Stolarka okienna i drzwiowa				
d.1	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 piwnica 1.36*0.71*17 1.49*0.59*3 parter 1.36*0.71*5 I piętro 1.36*0.71*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 16.4152 2.6373 4.8280 0.9656	
				RAZEM	24.8461
d.1	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- nad 1.0 m2 piwnica 1.8*0.9*2	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 parter 1.36*1.61*27 I piętro 1.36*1.61*34 łącznik 1.36*1.61*8	m ² m ² m ² m ² m ²	 59.1192 74.4464 17.5168	
				RAZEM	151.0824
d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników z lastryko 1.4*17 1.55*3 1.4*5 1.4 1.4*27 1.4*34 1.4*8	m m m m m m m	 23.800 4.650 7.000 1.400 37.800 47.600 11.200	
				RAZEM	133.450
d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych poz.4	m m	 133.450	
				RAZEM	133.450
d.1	NNRNKB 202 0161-02 analogia	(z.II) Obsadzenie parapetów wewnętrznych 17 3 5 1 27 34 8	szt szt szt szt szt szt szt	 17.000 3.000 5.000 1.000 27.000 34.000 8.000	
				RAZEM	95.000
d.1	NNRNKB 202 0541-02 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1.4*17*0.25 1.55*3*0.25 1.4*5*0.25 1.4*0.25 1.4*0.25*27 1.4*0.25*34 1.4*0.25*8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.9500 1.1625 1.7500 0.3500 9.4500 11.9000 2.8000	
				RAZEM	33.3625
d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 2.5*2.5	m ² m ²	 6.250	
				RAZEM	6.250
d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	NNRNKB 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter- miczną systemu PI 50 2.5*2.5	m ² m ²	 6.250	
				RAZEM	6.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 kompletne 0.87*2	m ² m ²	 1.740	
				RAZEM	1.740
12 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie luksferów 2.4*8	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
13 d.1	KNR-W 2-02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm poz.12	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
14 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km poz.1*0.1 poz.2*0.1 poz.3*0.1 poz.4*0.02*0.3 poz.5*0.005*0.3 poz.8*0.1 poz.12*0.12	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2.484610 0.324000 15.108240 0.800700 0.200175 0.625000 2.304000	
				RAZEM	21.846725
15 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu poz.14*1600/1000	t t	 34.9548	
				RAZEM	34.9548