

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty ziemne</b>					
1	KNR 2-01 d.10121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha		
		0,074	ha	0.074	
				RAZEM	0.074
2	KNR 2-01 d.10126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m <sup>2</sup>		
		744,000	m <sup>2</sup>	744.000	
				RAZEM	744.000
3	KNR 2-31 d.10101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		744,000	m <sup>2</sup>	744.000	
				RAZEM	744.000
4	KNR 2-01 d.10205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		7,750	m <sup>3</sup>	7.750	
				RAZEM	7.750
5	KNR 2-01 d.10212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		260,400	m <sup>3</sup>	260.400	
				RAZEM	260.400
6	KNR 2-01 d.10214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II. krotność 18	m <sup>3</sup>		
		268,150	m <sup>3</sup>	268.150	
				RAZEM	268.150
<b>Budowa boiska</b>					
7	KNR 2-31 d.20401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		77,000	m	77.000	
				RAZEM	77.000
8	KNR 2-31 d.20402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		3,465	m <sup>3</sup>	3.465	
				RAZEM	3.465
9	KNR 2-31 d.20407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		77,000	m	77.000	
				RAZEM	77.000
10	KNR 2-31 d.20104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		738,000	m <sup>2</sup>	738.000	
				RAZEM	738.000
11	KNR 2-31 d.20114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		738,000	m <sup>2</sup>	738.000	
				RAZEM	738.000
12	KNR 2-31 d.21004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		738,000	m <sup>2</sup>	738.000	
				RAZEM	738.000
13	KNR 2-31 d.20311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
		738,000	m <sup>2</sup>	738.000	
				RAZEM	738.000
14	KNR 2-31 d.20311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		738,000	m <sup>2</sup>	738.000	
				RAZEM	738.000
15	KNR 2-23 d.20308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		1,200	m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR 2-23 d.20106-05	Analogia. Nawierzchnie z poliuretanu	m <sup>2</sup>		
		738,000	m <sup>2</sup>	738.000	
				RAZEM	738.000
17	KNR 2-31 d.20706-02	Analogia. Mechaniczne malowanie linii farbą poliuretanową	m <sup>2</sup>		
		27,000	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
18	KNR 2-31 d.20511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		6,000	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>Wypożyczenie boiska w urządzenia sportowe.</b>					
19	KNR 2-23 d.30309-06	Osadzenie tulej słupków koszykówki	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	kalkulacja indywidualna	Dostawa kompletnego zatawu do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-23 d.30309-02	Osadzenie tulej do słupków tenisa ziemnego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-23 d.30310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa ziemnego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>Ogrodzenie boiska</b>					
23	KNR 2-23 d.40401-01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2.5 m i wys. 3.0 m 77,000	m		
			m	77.000	
				RAZEM	77.000
24	KNR 2-23 d.40401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2.5 m - dodatek za nast. 1 m wys. 41,000	m		
			m	41.000	
				RAZEM	41.000
25	KNR 2-02 d.41210-03	Analogia. Montaż siatek w ramiakach stalowych do osłony okien.	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-23 d.40402-03	Furtka o wym. 180x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>Oświetlenie boiska - koszty niekwalifikowane</b>					
27	KNR 5-10 d.51002-01	Analogia. Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 5-10 d.51005-07	Analogia. Demontaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 5-10 d.51004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 36,000	m-1 przew m-1 przew		
				36.000	
				RAZEM	36.000
30	KNR 5-10 d.51002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 5-10 d.51005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000